



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068047-66/2019	Nº SICONV 893250/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pontalinda	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico, Guias Sarjetas E Pavimentação Asfáltica Em Diversas Ruas Do			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico, Guias Sarjetas E Pavimentação Asfáltica Em Diversas	MUNICÍPIO / UF Pontalinda/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico, Guias Sarjetas E Pavimentação Asfáltica Em Diversas Ruas Do Município.									282.927,88	
1.			Recapeamento Asfáltico e Pavimentação					-	71.257,44	
1.1.			Recapeamento Asfáltico CBUQ 3cm					-	71.257,44	
1.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.536,00	2,37	BDI 1	2,86	4.392,96	RA
1.1.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.	M3	46,08	1.148,33	BDI 1	1.386,38	63.884,39	RA
1.1.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	3.465,22	0,71	BDI 1	0,86	2.980,09	RA
2.			Sinalização					-	15.621,79	
2.1.			Placa de Obra					-	1.912,35	
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	7,04	225,00	BDI 1	271,64	1.912,35	RA
2.2.			Sinalização Horizontal					-	4.234,43	
2.2.1.	DER	28.03.02.99	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. RETRORREFETIVA COM MICROESFERA DE VIDRO	M2	87,20	40,22	BDI 1	48,56	4.234,43	RA
2.3.			Sinalização Vertical					-	9.475,01	
2.3.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*	UN	14,00	74,25	BDI 1	89,64	1.254,96	RA
2.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,60	519,75	BDI 1	627,49	376,49	RA
2.3.3.	DER	28.06.12.99	SUPORTE TUBOLAR GALVANIZADO 2 1/2	M	27,45	236,68	BDI 1	285,74	7.843,56	RA
3.			Calçamento					-	47.431,86	
3.1.			Calçamento em Concreto					-	36.702,61	
3.1.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	55,53	529,90	BDI 1	639,75	35.525,32	RA
3.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.110,65	0,88	BDI 1	1,06	1.177,29	RA
3.2.			Rampa de Acessibilidade					-	10.729,25	
3.2.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	10,92	529,90	BDI 1	639,75	6.986,07	RA
3.2.2.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*	UN	248,00	11,73	BDI 1	14,16	3.511,68	RA
3.2.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	218,40	0,88	BDI 1	1,06	231,50	RA
4.			Pavimentação Asfáltica					-	148.616,79	
4.1.			Pavimentação Asfáltica					-	122.381,24	
4.1.1.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	377,13	9,00	BDI 1	10,87	4.099,40	RA
4.1.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.885,67	0,88	BDI 1	1,06	1.998,81	RA
4.1.3.	SINAPI	101135	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E	M3	754,27	11,45	BDI 1	13,82	10.424,01	RA
4.1.4.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.262,81	0,89	BDI 1	1,07	2.421,21	RA
4.1.5.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	259,62	0,86	BDI 1	1,04	270,00	RA
4.1.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	4.254,07	0,71	BDI 1	0,86	3.658,50	RA
4.1.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.885,67	2,37	BDI 1	2,86	5.393,02	RA
4.1.8.	Composição		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, AF 11/2019	M2	1.885,67	8,32	0,00%	8,32	15.688,77	RA
4.1.9.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO.	M3	56,57	1.148,33	BDI 1	1.386,38	78.427,52	RA
4.2.			Guias e Sarjetas Extrusadas					-	26.235,55	
4.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	510,32	42,58	BDI 1	51,41	26.235,55	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068047-66/2019	Nº SICONV 893250/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pontalinda	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico, Guias Sarjetas E Pavimentação Asfáltica Em Diversas Ruas Do			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico, Guias Sarjetas E Pavimentação Asfáltica Em Diversas	MUNICÍPIO / UF Pontalinda/SP	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico, Guias Sarjetas E Pavimentação Asfáltica Em Diversas Ruas Do Município.									282.927,88

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pontalinda/SP

Local

quarta-feira, 27 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Eder Rodrigo Sanches

CREA/CAU: 5061326899

ART/RRT: 28027230210879689

RECURSO
←